工程造价[预算审核]造价书

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目

委托单位：深圳海关

送审造价：997,700.35元

审核造价：985,361.82元　　核减金额：12,338.53元

大写金额：玖拾捌万伍仟叁佰陆拾壹元捌角贰分

审核：罗晓梅

中华人民共和国一级注册造价工程师 罗晓梅 B1121440000693 深圳市合一技术咨询有限公司 有效期至：2029年07月15日

校对：罗雄轩

中华人民共和国一级注册造价工程师 罗雄轩 B1123440004494 深圳市合一技术咨询有限公司 有效期至：2027年07月09日

主管：

公司名称：深圳市合一技术咨询有限公司

日期：2026年10月27日

审核说明

一、工程概况:

深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目，本工程建设单位为深圳海关，工程建设内容主要包括深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目等。

二、审核范围:

主要内容包括深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目等，具体内容以清单为准。

三、审核依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2024)》，本工程量清单中项目特征描述部分以国标清单为准，本清单描述未尽事宜，请结合图纸、招标文件及相关专业技术规范；

2、定额套用《深圳市建筑工程消耗量标准》(2024)、《深圳市装饰工程消耗量标准》(2025)、《深圳市房屋修缮工程消耗量标准》（2024）、《深圳市安装工程消耗量标准》(2025)；

3、《深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目》报送预算书；

4、《深圳市建设工程价格信息》2026年09月，未有信息价部分采用市场价。

四、其他说明:

1、本工程暂列金额18,500.00元；

2、具体详见预算审核书。

D.2 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：材料暂估价（元）
1	分部分项工程	859181.96	
1.1	五楼屋面	414906.5	
1.2	六层楼屋面	229027.71	
1.3	屋顶装饰造型女儿墙	26936.66	
1.4	一楼屋面局部补漏	47440.18	
1.5	楼梯	6285.92	
1.6	零星维修	134584.99	
2	措施项目	26319.71	
2.1	安全文明施工	26319.71	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	22882.98	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）		
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3436.73	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目	18500	
3.1	暂列金额	18500	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	增值税	81360.15	
合计		985361.82	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

E.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目　　标段：　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
		五楼屋面					414906.5	
1	010902004001	屋面防水隔热层拆除	1.人工拆除混凝土隔热砖、防水层、保护层等	m2	451	72.4	32652.4	
2	010902004002	屋面刚性层	1.界面处理剂 2.水泥砂浆找坡，平均厚度30mmm 3.聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 4.自粘聚合物改性沥青防水卷材，四周反高35cm 5.水泥砂浆保护层20mm，含四周反高保护层 6.聚苯乙稀挤塑板隔热层厚40mm 7.Φ6钢筋网片单层双向@150 8.40厚细石混凝土 9.分格缝，沥青砂浆填缝 10.水泥砂浆找平层 楼地面厚度T(mm) T=20 11.600*600防滑地砖铺贴，水泥砂浆粘贴，白水泥擦缝	m2	451	604.83	272778.33	
3	010103002001	余方弃置	1.拆除建筑垃圾装运 2.运距35km	m3	180.4	148.26	26746.1	
4	011601014001	人工工日	1.现场清理打扫干净	工日	5	280	1400	
5	010902009001	天沟、檐沟防水(女儿墙)	1.界面处理剂 2.水泥砂浆找抹灰，厚度20mm 3.聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 4.自粘聚合物改性沥青防水卷材，四周反高35cm 5.水泥砂浆保护层抹灰，厚度20mm	m2	134	267.72	35874.48	
6	011601014002	机械台班	1.材料及拆除垃圾吊装费，暂按20T计算	台班	8	1886.75	15094	
7	030701003001	空调器	1.屋顶废弃中央空调主机及冷却塔原地拆解拆除 2.设备基础拆除 2.起重机吊装下楼 3.垃圾外运	台	1	23061.19	23061.19	
8	011601014006	人工工日	1.屋顶杂物清除	工日	10	280	2800	
9	010103002004	余方弃置	1.杂物清运	项	3	1500	4500	
		六层楼屋面					229027.71	
10	010902004003	屋面防水隔热层拆除	1.人工拆除混凝土隔热砖、防水层、保护层等	m2	289.3	72.4	20945.32	
本页小计							435851.82	

E.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目　　标段：　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11	010902004004	屋面刚性层	1.界面处理剂 2.水泥砂浆找坡，平均厚度30mmm 3.聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 4.自粘聚合物改性沥青防水卷材，四周反高35cm 5.水泥砂浆保护层20mm，含四周反高保护层 6.聚苯乙稀挤塑板隔热层厚40mm 7.Φ6钢筋网片单层双向@150 8.40厚细石混凝土，面表压光 9.分格缝，沥青砂浆填缝	m2	289.3	375.77	108710.26	
12	010103002003	余方弃置	1.拆除建筑垃圾装运 2.运距35km	m3	115.72	148.26	17156.65	
13	011601014003	人工工日	1.现场清理打扫干净	工日	5	280	1400	
14	010902009002	天沟、檐沟防水(女儿墙)	1.界面处理剂 2.水泥砂浆找抹灰，厚度20mm 3.聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 4.自粘聚合物改性沥青防水卷材，四周反高35cm 5.水泥砂浆保护层抹灰，厚度20mm	m2	134	267.72	35874.48	
15	011601014024	机械台班	1.材料及拆除垃圾吊装费，暂按20T计算	台班	12	1886.75	22641	
16	030406003001	太阳能热水器	1.太阳能发热板及基础、管道等保护 2.两台热水炉保护	m2	250	60	15000	
17	010103002005	余方弃置	1.杂物清运	车	3	1500	4500	
18	011601014007	人工工日	1.屋顶杂物清除	工日	10	280	2800	
		屋顶装饰造型女儿墙					26936.66	
19	011403001004	墙面清理	1.空心墙面电动工具打磨旧防水涂膜层	m2	84	30	2520	
20	011403001005	抹灰面油漆	1.墙面防裂胶修补裂缝	m2	84	11.99	1007.16	
21	010903002001	墙面涂膜防水	1.外墙涂刷东方雨虹透明防水3遍	m2	84	81.14	6815.76	
22	010901008001	空心墙压顶	1.空心墙顶压扣定制不锈钢板，宽度150mm 2.结构胶粘贴	m	70	183.61	12852.7	
23	030703011001	铝及铝合金风口	1.空心墙安装铝合金百叶通风口，规格400mm*500mm	个	8	467.63	3741.04	
		一楼屋面局部补漏					47440.18	
本页小计							235019.05	

E.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目　　标段：　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
24	010902009003	屋面防水（豆腐房、蒸饭区、仓库）	1.界面处理剂 2.水泥砂浆找抹灰，厚度20mm 3.聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 4.自粘聚合物改性沥青防水卷材，四周反高35cm 5.水泥砂浆保护层抹灰，厚度20mm	m2	112	267.72	29984.64	
25	011403001001	抹灰面油漆	1.天棚面清除油皮 2.天棚面粉刷界面剂2遍 3.天棚面满刮腻子2遍打磨平整，刷内墙油漆3遍	m2	112	104.75	11732	
26	010902004005	屋面防水保护层拆除	1.人工拆除防水层、保护层等	m2	112	36.19	4053.28	
27	011601014005	人工工日	1.现场清理打扫干净	工日	3	280	840	
28	010103002006	余方弃置	1.拆除建筑垃圾装运 2.运距35km	m3	5.6	148.26	830.26	
		楼梯					6285.92	
29	011403001002	抹灰面油漆	1.墙面、天棚面清除油皮 2.墙面、天棚面粉刷界面剂2遍 3.墙面、天棚面满刮腻子2遍打磨平整，刷内墙油漆3遍	m2	68	92.44	6285.92	
		零星维修					134584.99	
		506、二楼小餐厅					30479.56	
		506、406					25651.01	
30	010101B001001	墙面拆除	1.女儿墙（空心砖）铁丝网批荡层拆除	m2	7	18.44	129.08	
31	011601014009	人工工日	1.女儿墙内清理拆除杂物，打扫干净，宽8m,宽0.35m	工日	2	280	560	
32	010101B001002	墙面拆除	1.墙面水泥砂浆批荡层拆除	m2	8	18.44	147.52	
33	010101B001003	屋面拆除	1.拆除楼面防水保温层	m2	8	72.4	579.2	
34	011601014010	人工工日	1.拆除面现场清洁打扫干净	工日	2	280	560	
35	010902004006	屋面刚性层	1.屋面零星细石防水混凝土，厚度20cm	m2	2.4	180.33	432.79	
36	010902002001	涂膜防水	1.墙面屋面防水 2.粉刷界面剂2遍 3.聚合物水泥的砂浆防水，厚度10mm 4.聚氨酯防水涂膜厚度3遍 5.保护的性水泥砂浆抹灰，平均厚度3cm	m2	35	225.28	7884.8	
37	011202001001	零星项目一般抹灰	1.墙面水泥砂浆抹灰，厚度20mm 2.墙面挂铁丝网	m2	7	106.07	742.49	
本页小计							64761.98	

E.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目　　标段：　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
38	011601014011	人工工日	1.人工搬运材料上楼，及搬运垃圾下楼 2.无楼梯上屋面，材料垃圾从屋面上人孔上下	工日	15	320	4800	
39	011601014012	人工工日	1.完工清洁卫生	工日	2	320	640	
40	010903002004	墙面涂膜防水	1.东方雨虹透明防水涂膜外墙 2.外墙蜘蛛人施工增加费	m2	6	319.56	1917.36	
41	010903002002	墙面涂膜防水（506、406）	1.东方雨虹透明防水涂膜外墙 2.外墙结构胶修补裂缝 3.外墙蜘蛛人施工增加费	处	2	1648.21	3296.42	
42	011102001001	石材楼地面	1.石材门槛石零星更换 2.石材磨圆边	m2	1	707.77	707.77	
43	011403001006	抹灰面油漆（室内油漆修补）	1.天棚面清除油皮 2.涂刷墙固剂 3.满刮腻子2遍，打磨平整 4.粉刷内墙油漆3遍	m2	22	104.75	2304.5	
44	011405002001	织锦缎裱糊	1.室内墙布修补	m2	6	158.18	949.08	
		二楼小餐厅补漏					3628.55	
45	011601014013	水管修复	1.修复空调排水管	项	1	300	300	
46	010902002002	涂膜防水	1.水井房聚氨酯防水涂膜3遍	项	1	778.55	778.55	
47	011601014014	天花换板	1.天花吊顶更换埃特板	项	1	800	800	
48	011601014015	天花油漆	1.天棚面满刮腻子遍，打磨平整 2.天棚面粉刷内墙油漆3遍 3.材料费	工日	3	370	1110	
49	011601014008	人工工日	1.完工清洁卫生	工日	2	320	640	
		垃圾外运					1200	
50	010103002002	余方弃置	1.拆除垃圾外运	项	1	1200	1200	
		厨房及房间零星					59664.15	
51	011601001001	403、404洗手盆修补	1.保护性拆除台下式洗手盆，清除旧玻璃胶 2.结构胶重新安装洗手盆，主材利旧 3.洗手盆边边防霉玻璃胶收口 4.安装洗手盆排水组件，主材利旧	个	2	350	700	
52	011601001002	401-405卫生间门槛石修补	1.破烂门槛石胶条清理 2.破烂门快干性胶修补一遍 3.修补调色大理石胶收口二遍	条	5	100	500	
53	011601001003	401-405家私油漆修复	1.家私打局部清理打磨 2.油漆调色，家私油漆修复 3.油漆等材料费	工日	5	350	1750	
本页小计							22393.68	

E.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目　　标段：　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
54	011601001004	墙面油漆修补	1.修补卫生间天花及窗边油漆 2.含腻子修补，打磨，油漆等	工日	5	350	1750	
55	011601001005	鱼缸水泵更换	1.鱼岗水泵更换	项	1	460	460	
56	011601001006	早点间工作台	1.厨房早点间工作台安装，规格1220mm*1520mm 2.基础需固定在地面，地面开挖及修复	个	4	500	2000	
57	011601001007	定制刀架	1.1.2厚304不锈钢制作订制刀架 2.规格240*280*160 3.人工安装	个	4	360	1440	
58	031003008001	其他成品卫生器具	1.脚踏式水龙头安装	组	5	272.57	1362.85	
59	031003008002	其他成品卫生器具	1.安装欧斯宝干手机	组	3	350	1050	
60	011601001008	空调帘	1.安装加厚空调帘 2.50*50镀锌方通骨架 3.3厘厚带磁吸空调帘安装	m2	5.6	309.38	1732.53	
61	011601001009	挡鼠板	1.不锈钢挡鼠板修整 2.安装边槽 3.修整不锈钢挡板重新安装，规格1500*500	项	1	360	360	
62	011601001010	地面修复	1.冻库通道地面修整 2.拆除通道底部不锈钢板 3.拆除地面砂浆层及清理清卫生 4.地面铺贴定制3cm厚火烧面大理石，规格1050*550	项	1	1000	1000	
63	011601001011	地砖	1.厨房地面砖零星修补 2.打凿破损地面砖 3.垃圾装袋搬运至指定地点 4.水泥砂浆铺贴防滑地砖，规格300*300	m2	5	290	1450	
64	011601001012	环氧树脂绝缘板	1.氩弧焊不锈钢方通骨架 2.安装环氧树脂绝缘板 3.人工开孔 4.现场清洁	套	5	800	4000	
65	011601001013	定制鞋柜	1.鞋柜制作安装，高度1.200	套	1	1700	1700	
66	011601001021	定制洗脸盆	1.订制600*600铝板洗脸盆柜 2.人工安装	套	1	1800	1800	
67	011601001015	书柜油漆修复	1.家私打局部清理打磨 2.油漆调色，家私油漆修复 3.油漆等材料费	工日	2	350	700	
68	011601001016	墙面油漆修补	1.修补卫生间天花及窗边油漆 2.含腻子修补，打磨，油漆等	工日	3	350	1050	
本页小计							21855.38	

E.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目　　标段：　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
69	011601001017	墙面油漆修补（214、315）	1.修补卫生间天花及窗边油漆 2.含腻子修补，打磨，油漆等	工日	3	350	1050	
70	011601001018	门槛石（315）	1.更换315卫生间门槛大理石	项	1	200	200	
71	011601001019	墙面油漆修补	1.修补二楼平台墙面	工日	1	350	350	
72	011601001020	接待台油漆修复	1.二楼接待台油漆翻新 2.家私打局部清理打磨 3.油漆调色，家私油漆修复 4.油漆等材料费	工日	3	350	1050	
73	011205001001	清洁卫生	1.现场清洁卫生，打扫干净	工日	2	290	580	
74	011102003001	块料楼地面	1厨房加工区防滑地砖拆除 2.水泥砂浆找平层，厚度20mm 3.300*300防滑地砖铺贴，水泥砂浆粘贴	m2	41	229.99	9429.59	
75	011102003002	块料楼地面	1就零星防滑地砖拆除 2.水泥砂浆找平层，厚度20mm 3.600*600防滑地砖铺贴，水泥砂浆粘贴	m2	43.5	252.33	10976.36	
76	011302001001	平面吊顶天棚	1.拆除石膏板天棚 2.U型轻钢龙骨吊顶 3.9厘石膏板面层 4.天棚面满刮腻子2遍，打磨平整。粉刷内墙油漆3遍	m2	41	242.02	9922.82	
77	010103002007	余方弃置	1.拆除垃圾外运	项	1	1300	1300	
		416房间					23606.46	
78	010903002003	墙面涂膜防水	1.打磨墙面窗头装饰 2.墙面粉刷固沙宝2遍 3.外墙粉刷东方雨虹透明防水2遍	m2	36	195.68	7044.48	
79	011601014016	人工工日	1.现场清理打扫干净 2.外墙蜘蛛人作业增加费	工日	1	700	700	
80	010903004001	墙面裂缝	1.外墙结构胶修补裂缝	m	20	43.88	877.6	
81	011601014017	人工工日	1.垃圾清理搬运下楼至指定地点	工日	6	280	1680	
82	011601014018	人工工日	1.人工电动工具打凿女儿墙及阴角30cm宽砂浆隔热层	工日	2	280	560	
83	010903002005	墙面涂膜防水	1.墙面粉刷固沙宝2遍 2.聚合物防水涂膜3遍	m2	22	186.63	4105.86	
84	011601014019	钝角边	1.聚合物防水钝角边10cm宽	m	11	35	385	
85	010903003001	墙面砂浆防水	1.聚合物水泥砂浆抹灰，厚度30.mm 2.聚氨酯防水3遍	m2	22	275.16	6053.52	
86	011601014020	人工工日	1.现场清理打扫干净	工日	2	280	560	
87	010103002008	余方弃置	1.拆除垃圾外运	项	1	800	800	
本页小计							57625.23	

E.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目　　标段：　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
88	011601014021	人工工日	1.拆除窗帘轨道 2.铲除破烂油皮 3.修补腻子，打磨平整 4.粉刷内墙油漆3遍 5.含材料费	工日	2	420	840	
		1号、5号房					20834.82	
		一号房					8850.9	
89	011601014022	已完工程及设备保护	1.施工区域现场保护膜保护遮盖办公桌椅	m2	80	5.91	472.8	
90	011601014023	墙布铲除	1.墙面墙布铲除	m2	85	7.28	618.8	
91	010903002006	墙面涂膜防水	1.墙面粉刷聚合物水泥防水涂料，厚度1.5mm	m2	10	58.8	588	
92	011403001007	抹灰面油漆	1.墙面粉刷墙固剂 2.墙面满刮腻子2遍，打磨平整 3.墙面粉刷内墙油漆3遍	m2	85	77.78	6611.3	
93	011205001007	清洁卫生	1.现场清洁卫生，打扫干净	工日	2	280	560	
		五号房					11983.92	
94	010101B001004	挖一般土方	1.外墙脚花池泥土开挖	工日	4	280	1120	
95	010101B001005	墙面水泥砂浆拆除	1.拆除外墙水泥砂浆层及保护层，厚度6cm	m2	8	37.52	300.16	
96	011205001002	人工工日	1.拆除垃圾人工搬运下楼	工日	5	280	1400	
97	010903003002	墙面砂浆防水	1.聚合物水泥砂浆抹灰，厚度20mm 2.聚氨酯防水涂膜，厚度2mm	m2	8	243.29	1946.32	
98	011205001003	细节防水	1.阴角防水砂浆抹圆弧保护层，厚度10cm	m	8	80	640	
99	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.外墙 水泥砂浆保护层，厚度5cm	m2	8	121.48	971.84	
100	011205001004	清洁卫生	1.现场清洁卫生，打扫干净	工日	2	280	560	
101	011205001005	地砖修补	1.室内800*800地砖零星修补，含拆除、铺贴人工材料	块	2	400	800	
102	010903002007	墙面涂膜防水	1.外墙清洁 2.外墙刷东方雨虹水性丙烯酸透明防水涂料2遍	m2	40	81.14	3245.6	
103	010103002009	余方弃置	1.拆除垃圾外运	车	1	1000	1000	
本页小计							21674.82	
合计							859181.96	

E.2 措施项目清单计价表

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项	1	26319.71	26319.71
1.1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	1	22882.98	22882.98
1.2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	1		
1.2.1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项	1		
1.2.2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项	1		
1.2.3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项	1		
1.2.4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项	1		
1.2.5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项	1		
1.2.6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项	1		
1.2.7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项	1		
1.2.8	(2.8)	施工区临时排水沟		项	1		
1.2.9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项	1		
1.3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	1	3436.73	3436.73
2	2	履约担保手续费		项	1		
3	3	夜间施工增加费		项	1		
4	4	赶工措施费		项	1		
5	5	冬雨季施工费		项	1		
6	6	已完成工程及设备保护费		项	1		
7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项	1		
8	8	二次搬运费		项	1		
9	9	脚手架费		项	1		
10	10	垂直运输机械费		项	1		
11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项	1		
12	12	施工排水、降水费		项	1		
13	13	专业工程措施项目费		项	1		
13.1	13.1	室内空气污染测试		项	1		
14	14	其他		项	1		
本页小计							26319.71
合计							26319.71

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

E.4 其他项目清单计价表

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	18500	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	发承包双方约定的其他项目		
6	材料暂估价		仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中

E.5 增值税计价表

工程名称：深圳海关2026年和平路单身宿舍应急救灾项目 标段：

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	904001.67	9	81360.15
合 计					81360.15